

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
tel/fax. 94 351 67 65

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy

Adres.....

Telefon/e-mail

REGON.....

NIP

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto zgodnie z poniższą kalkulacją:

Kalkulacja – wariant podstawowy

Obiekt	Zakres prac	Wartość netto [zł]	Przewidywany termin realizacji
rozjazd nr 600	opisanie nr rozjazdu oraz namalowanie ukresu na nawierzchni ulicy		
tor nr 601	oczyszczenie żłobków (266 mbt)		
rozjazd nr 601	oczyszczenie żłobków oraz kanału napędu zwrotnicy, konserwacja sprężynowego zamknięcia zwrotnicy, konserwacja całego rozjazdu, regulacja przylegania iglic do opornic, opisanie nr rozjazdu oraz namalowanie ukresu na nawierzchni ulicy		
tor nr 602	wymiana nawierzchni kolejowej w km 0,073-0,118 łącznie z podkładami i szynami przy wybudowaniu i zabudowaniu płyt betonowych oraz regulacja toru w planie i profilu		
rozjazd nr 602	oczyszczenie żłobków oraz kanału napędu zwrotnicy, konserwacja sprężynowego zamknięcia zwrotnicy, konserwacja całego rozjazdu, regulacja przylegania iglic do opornic, opisanie nr rozjazdu oraz namalowanie ukresu na nawierzchni ulicy		
tor nr 603	wymiana znaku Z-1 na bramie w km 0,090 – 2 szt.		
tor nr 604	oczyszczenie żłobków, konserwacja (130 mbt)		
tor nr 605	oczyszczenie żłobków, konserwacja (89 mbt)		
tor nr 605	ustawienie znaku Z-1 przy koźle oporowym w km 0,089 strona prawa		
tor nr 606	wymiana znaku Z-1 na bramie w km 0,084 – 2 szt.		
rozjazd nr 606	opisanie nr rozjazdu oraz namalowanie ukresu na nawierzchni ulicy		
rozjazd nr 606	wymiana sprężyny zamknięcia – 2 szt.		
tor nr 607	uzupełnienie znaku PZO w km 0,043 strona prawa, uzupełnienie znaku Z-1 w km 0,058 – 2 szt.		
rozjazd nr 607	opisanie nr rozjazdu oraz namalowanie ukresu na nawierzchni ulicy		
rozjazd nr 607	wymiana sprężyny zamknięcia – 2 szt.		
rozjazd nr 608	opisanie nr rozjazdu oraz namalowanie ukresu na nawierzchni ulicy		
rozjazd nr 608	wymiana sprężyny zamknięcia – 2 szt.		
tor nr 610	oczyszczenie żłobków, konserwacja (132 mbt)		
tor nr 610	odnowienie belki zderzeniowej kozła oporowego w km 0,132		
tor nr 611	oczyszczenie żłobków, konserwacja (83 mbt)		
tor nr 611	odnowienie belki zderzeniowej kozła oporowego w km 0,083		
tor nr 620	uzupełnienie znaku G-4 na przejeździe w km 0,113 strona lewa		

skrzyżowanie torów nr 602 i 603	namalowanie ukresów na międzytorzach		
RAZEM			

Kalkulacja – wariant dodatkowy

Obiekt	Zakres prac	Wartość netto [zł]	Przewidywany termin realizacji
tor nr 602	wymiana nawierzchni kolejowej w km 0,118-0,203 oraz 0,210-0,318 łącznie z podkładami i szynami przy wybudowaniu i zabudowaniu płyt betonowych oraz regulacja toru w planie i profilu		
tor nr 603	oczyszczenie żłobków przy płytach betonowych (189 mbt)		
rozjazd nr 603	oczyszczenie żłobków oraz kanału napędu zwrotnicy, konserwacja sprężynowego zamknięcia zwrotnicy, konserwacja całego rozjazdu, regulacja przylegania iglic do opornic, opisanie nr rozjazdu oraz namalowanie ukresu na nawierzchni ulicy		
tor nr 604	zakup i zabudowanie kozła oporowego w km 0,155, w km 0,150-0,155, wykonanie poduszki piaskowej i ustawienie znaku Z-1 w km 0,150		
tor nr 606	oczyszczenie żłobków, konserwacja (392 mbt)		
tor nr 607	oczyszczenie żłobków, konserwacja (386 mbt)		
tor nr 620	oczyszczenie żłobków, konserwacja (109 mbt)		
rozjazd nr 620	oczyszczenie rozjazdu z darni i nadmiaru ziemi		
rozjazd nr 620	wykonanie konserwacji zamknięcia zwrotnicy i całego rozjazdu		
rozjazd nr 620	odnowienie latarni, koziołka, przeciwwagi, słupka ukresowego, opisanie nr rozjazdu		
rozjazd nr 620	wykonanie/udroźnienie odwodnienia całego rozjazdu		
tor nr 621	usunięcie darniny i nadmiaru ziemi w km 0,027 - 0,178		
tor nr 621	naprawienie odwodnienia na całej długości toru		
tor nr 621	wykonanie poduszki piaskowej przy kozle i odnowienie belki zderzeniowej kozła oporowego w km 0,0178		
tor nr 622	usunięcie darniny i nadmiaru ziemi w km 0,027 - 0,174		
tor nr 622	naprawa odwodnienia na całej długości toru		
tor nr 622	wykonanie poduszki piaskowej przy kozle i odnowienie belki zderzeniowej kozła oporowego w km 0,0174		
tor nr 623	usunięcie darniny i nadmiaru ziemi w km 0,037 - 0,172		
tor nr 623	naprawa odwodnienia na całej długości toru		
tor nr 623	wykonanie poduszki piaskowej przy kozle i odnowienie belki zderzeniowej kozła oporowego w km 0,0172		
rozjazd nr 621/622	oczyszczenie rozjazdu z darni i nadmiaru ziemi		
rozjazd nr 621/622	wykonanie konserwacji zamknięcia zwrotnicy i całego rozjazdu		
rozjazd nr 621/622	odnowienie latarni, koziołka, przeciwwagi, słupka ukresowego, opisanie nr rozjazdu		
rozjazd nr 621/622	wykonanie/ udroźnienie odwodnienia całego rozjazdu		
RAZEM			

2. Oświadczam, że cena określona w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Deklaruję termin wykonania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym:
Zakończenie realizacji zadania do dnia **14 grudnia 2018 r.**
4. Oświadczam, że:
 - zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
 - w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

.....
czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców) lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców)