



Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 94 35 167 65 e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl;
NIP: 671-16-02-794 ; KRS: 0000157554, Kapitał zakładowy: 37 594 000,00 zł [PLN],
Numer konta bankowego: Santander Bank Polska 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556

Kołobrzeg, dnia 28.01.2025 r.

DIP.II.5212.5.2024

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na opracowanie i wykonanie kompleksowej wielobranżowej koncepcji projektowo-kosztorysowej przebudowy portu Kołobrzeg dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury, rozbudowa dostępu do portu, poszerzenie toru żeglugowego wraz z przebudową istniejących konstrukcji hydrotechnicznych w porcie Kołobrzeg” – Etap II oraz opracowanie i wykonanie na jej podstawie programu funkcjonalno-użytkowego

ZESTAW III

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

1. W treści przedmiotowego zapytania ofertowego, pkt 2, informacje dodatkowe, ust. 3, Zamawiający jednoznacznie określił:
3) Wykonawca uwzględni przy realizacji umowy dokumentację techniczną wykonaną w ramach Etapu I, której wykonanie Zamawiający zlecił w odrębnym postępowaniu.
W ramach Etapu I wykonana zostanie dokumentacja na potrzeby wykonania prac podczyszczeniowych wraz z tolerancją dodatnią (przegłębienia), która ma na celu określenie na jaką odległość można zbliżyć się do nabrzeży objętych opracowaniem z głębokością 8,3 metra w torze wodnym bez wpływu na statykę istniejących budowli hydrotechnicznych. Zawarte w dokumentacji obliczenia wskażą dopuszczalną szerokość toru wodnego, który będzie możliwy do wykonania bez przebudowy nabrzeży.
Etap I obejmuje: opracowanie i wykonanie ekspertyz nabrzeży, dokumentacji technicznej dotyczącej prac podczyszczeniowych z przegłębieniami, pozyskanie mapy do celów informacyjnych, wykonanie badań sondażowych, badania czystości urobku, badania geotechniczne, a także przegląd podwodny w celu opracowania i wykonania ekspertyz.
Dokumentacja ww. postępowania dostępna jest na stronie Zamawiającego.
Dokumentacja wykonana w ramach Etapu I powinna zostać udostępniona w dniu 10 marca 2025 r.
Ewentualne opóźnienia w przekazaniu tej dokumentacji nie będą powodowały roszczeń Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia. Termin realizacji będzie przesunięty proporcjonalnie do opóźnień w przekazaniu dokumentacji, o ile będzie miało to wpływ na realizację zamówienia przez Wykonawcę.
Zamawiający udostępni otrzymaną dokumentację Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa.

Natomiast w załączonej do przedmiotowego zapytania ofertowego treści wzoru umowy, Zamawiający określił:

3. Przedmiot umowy obejmuje:

3.1 opracowanie i wykonanie kompleksowej wielobranżowej koncepcji projektowo-kosztorysowej, w tym:

1) wykonanie i opracowanie ekspertyz z wynikami dla niżej wymienionych obiektów hydrotechnicznych:

- a) Ekspertyza Nabrzeża Bosmańskiego (bez basenu);
- b) Ekspertyza Nabrzeża Pilotowego;
- c) Ekspertyza Nabrzeża Wydmowego;
- d) Ekspertyza Ostrogi I/II/III/IV oraz grodzy nasadowego odcinka falochronu zachodniego;
- e) Ekspertyza Nabrzeża Bunkrowego;
- f) Ekspertyza Nabrzeża Zachodniego Żelbetowego;
- g) Ekspertyza Nabrzeża Flagowego;
- h) Ekspertyza Nabrzeża Barkowskiego (odcinek około 80 m w kolizji z obrotnicą);
- i) Ekspertyza Nabrzeża Węglowego;
- j) Ekspertyza Nabrzeża Zbożowego;
- k) Ekspertyza Nabrzeża Słupskiego;
- l) Ekspertyza Nabrzeża Koszalińskiego - nabrzeże o dł. 142 m (w tym odcinek około 120 m w rejonie kolizji z obrotnicą);
- m) Ekspertyza Nabrzeża Szkolnego (część pomostowa w rejonie kolizji z obrotnicą)

2) wykonanie następujących badań geotechnicznych:

- a) 2 sondowania i 1 otwór wiercony - Nabrzeże Barkowskie (długość 2x16 m / 1x15m);
- b) 4 sondowania i 2 otwory wiercone - Nabrzeże Węglowe (długość 4x15m/ 2x 14 m);
- c) 4 sondowania i 2 otwory wiercone - Nabrzeże Zbożowe (długość 4x14m/2 x 14m);
- d) 3 sondowania i 1 otwór wiercony - Nabrzeże Słupskie (długość 3x17m / 1x 16m);
- e) 2 sondowania i 1 otwór wiercony - Nabrzeże Koszalińskie (długość 2x17m / 1x 16m);

3) wykonanie przeglądu podwodnego w celu opracowania i wykonania ekspertyz:

a) BRZEG ZACHODNI

Nabrzeże Barkowskie – długości L= ca 80 metrów (w rejonie kolizji z obrotnicą)

- Ogólna kontrola stanu części podwodnej nabrzeża;
- Badanie szczelności zamków ścianki szczelnej;

Ostroga numer II/III/IV

- Ogólna kontrola stanu części podwodnej ostrogi;
- Badanie grubości profilu rurowego (1 profil, badanie na 3 głęb.)

b) BRZEG WSCHODNI

Nabrzeże Węglowe – długości L= ca 251 metrów

- Ogólna kontrola stanu części podwodnej nabrzeża;
- Badanie szczelności zamków ścianki szczelnej;

Nabrzeże Zbożowe – długości L= ca 200 metrów

- Ogólna kontrola stanu części podwodnej nabrzeża;
- Badanie szczelności zamków ścianki szczelnej;

Nabrzeże Słupskie – długości L= ca 125 metrów

- Ogólna kontrola stanu części podwodnej nabrzeża;
- Badanie szczelności zamków ścianki szczelnej;

Nabrzeże Koszalińskie o długości L= ca 142 m (w tym odcinek ok. 120 m w rejonie kolizji z obrotnicą)

- Ogólna kontrola stanu części podwodnej nabrzeża;
- Badanie szczelności zamków ścianki szczelnej;

Nabrzeże Szkolne – pomost długości około 80 metrów (zbliżenie obrotnicy)

- Ogólna kontrola stanu części podwodnej nabrzeża;
- Badanie szczelności zamków ścianki szczelnej;
- Badanie grubości ścianki szczelnej (4 profile, badanie na 3 głęb.).

1) Jaki jest zatem ostateczny zakres prac projektowych zleczony w II (obecnie zleczanym) etapie prac? Czy są to prace dotyczące jedynie kształtowania położenia toru wodnego czy też obejmują również przebudowę nabrzeży RON celem dostosowania ich do obsługi wskazanej jednostki projektowej?

Odp. Zgodnie z zamieszczonym Zapytaniem ofertowym przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompleksowej wielobranżowej koncepcji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania oraz opracowanie i wykonanie na jej podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, tak aby finalnie do portu mogła wejść jednostka referencyjna o długości do 130 m, szerokości 20 m oraz zanurzeniu 7,5 m.

2) Jaka jest ostateczna treść wzoru umowy, przewidzianej do podpisania, w II (obecnie zleczanym) etapie prac?

Odp. Treść wzoru umowy wraz z odpowiedziami na pytania stanowiącymi jej integralną część znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce ogłoszenia. Treść odpowiedzi na pytania zostanie uwzględniona w ostatecznym projekcie umowy tworząc jednolity tekst umowy.

3) Zamawiający jednoznacznie określił, pkt 2, informacje dodatkowe, ust. 3 zapytania ofertowego, iż opracowania zlecone w etapie I zostaną przekazane wykonawcy etapu II do dnia: 10 marca 2025r. Natomiast w pkt 3, treści tego samego zapytania ofertowego, Zamawiający wyznaczył 6 miesięcy na wykonanie zakresu umownego określonego w pkt 3.1 treści wzoru umowy. Jaki jest zatem termin wykonania zakresu umownego określonego w pkt. 2, informacje dodatkowe, ust. 2?

Odp. Termin realizacji przedmiotu zamówienia został wskazany przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i wzorze umowy. Termin 6 miesięcy będzie liczony od dnia przekazania opracowań zleconych w etapie I.

4) Zamawiający jednoznacznie określił w treści zapytania ofertowego, pkt 2, informacje dodatkowe, ust 3, procedurę postępowania na wypadek zaistnienia opóźnień w terminie przekazania opracowań technicznych zleconych w ramach etapu I. Zamawiający natomiast nie określił procedury postępowania na wypadek, gdy Wykonawca etapu II podważy (zgłosi uwagi merytoryczne) co do poprawności technicznej lub treści opracowań wykonanych w ramach etapu I. Jaka jest procedura w następującym przypadku? Kto weźmie odpowiedzialność materialną za opracowanie rozwiązań koncepcji projektowej na podstawie błędnych informacji podanych w opracowaniach etapu I zleconych prac projektowych? Kto poniesie koszty ewentualnej weryfikacji merytorycznej opracowań etapu I?

Odp. Wykonawca Etapu I jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, dlatego też Zamawiający nie zakłada wystąpienia ewentualności przyjęcia niewłaściwych danych w Etapie I.

5) Czy Zamawiający wyznaczył skład osobowy (komisję) do odbioru jakościowego zleconych opracowań w ramach etapu I?

Odp. Opracowania zlecone w ramach etapu I zostaną odebrane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego i z procedurą odbioru wskazaną w umowie na wykonanie etapu I.

6) Jakie są dokładnie potrzeby wynikające z obronności, bezpieczeństwa i interesu Sił Zbrojnych dla zlecanego zakresu prac projektowych etapu II o których mowa w pkt 2, informacje dodatkowe, ust 5 zapytania ofertowego? Proszę o podanie informacji, czy dla przedmiotowej inwestycji określono skład jednostek organizacyjnych RON dokonujących uzgodnień? Czy dla

zakresu obejmującego dostosowanie nabrzeży RON do obsługi jednostki projektowej opracowano Program Inwestycji na podstawie złożonego i zatwierdzonego zgodnie z procedurami RON Wniosku Inwestycyjnego?

Odp. Szczegółowy zakres będzie wskazany przez jednostki podległe MON Wykonawcy wyłonionemu po zakończeniu postępowania.

- 7) W treści załączonego do zapytania ofertowego wzoru umowy, pkt 3, ust.3.1, tiret 1, Zamawiający wskazał do wykonania ekspertyzy techniczne nabrzeży, jaki jest minimalny, wymagany szczegółowy zakres takiej ekspertyzy?

Odp. Wykonawca winien mieć merytoryczną wiedzę na temat szczegółowości zakresu ekspertyz, Zamawiający oczekuje pełnej informacji dotyczącej stanu technicznego nabrzeży po wykonaniu ekspertyz w zakresie niezbędnym dla opracowania dokumentacji projektowej.

- 8) W treści załączonego do zapytania ofertowego wzoru umowy, pkt 3, ust.3.1, tiret 2 są określone do wykonania dokumentacji geotechniczne, dlaczego Zamawiający pomija do wykonania dokumentacje geologiczno – inżynierskie, niezbędne do wykonania dla inwestycji realizowanych w obszarach morskich zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odp. Przedmiotem postępowania jest opracowanie kompleksowej koncepcji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, a nie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej.

- 9) Jaki jest wymagany przez Zamawiającego zakres geotechnicznych badań laboratoryjnych skoro wyniki tych opracowań mają służyć do wykonania obliczeń stateczności skarp podwodnych?

Odp. Wykonawca winien mieć merytoryczną wiedzę na temat szczegółowości zakresu badań, Zamawiający oczekuje pełnej informacji dotyczącej geotechnicznych badań laboratoryjnych w zakresie niezbędnym dla opracowania dokumentacji projektowej..

- 10) W treści załączonego do zapytania ofertowego wzoru umowy, pkt 3, ust.3.1, tiret 3 są określone do wykonania przeglądy podwodne konstrukcji nabrzeży, prosimy o wskazanie szczegółowego zakresu dla przedmiotowego przeglądu podwodnego?

Odp. Wykonawca winien mieć merytoryczną wiedzę na temat szczegółowości zakresu przeglądu podwodnego budowli hydrotechnicznych, Zamawiający oczekuje pełnej informacji dotyczącej wykonania przeglądów podwodnych konstrukcji nabrzeży w szczególności: stan techniczny podwodnej części oczepu i ściany odwodnej, stan techniczny konstrukcji nośnej, w tym m.in. stan techniczny brusów, ścianki szczelnej (uszkodzenia mechaniczne, stopień korozji, ewentualne perforacje, ewentualne rozszczelnienia, ewentualny wysyp gruntu zza ścianki), stan techniczny dna przy budowli - ewentualne kawerny, przegłębienia.

- 11) Obszar objęty opracowaniem obejmuje miejsca prowadzenia szczególnie intensywnych walk w czasie IIWS. Dlaczego Zamawiający w OPZ II etapu jak i I etapu pomija wykonanie badań rozpoznania ferromagnetycznego UXO wraz z wykonaniem zdjęcia sonarowego dna w obszarze objętym przedmiotową inwestycją? W 2012 roku w Porcie Ustka przy prowadzeniu prac remontowych nabrzeża wydobyto dwie 200kg miny morskie zrzucone lotniczo z obszaru gdzie corocznie w latach poprzednich wykonywano prace czerpalne. W roku 2012 w trakcie budowy umocnień brzegowych na odcinku plaży centralnej wydobyto granaty z białym fosforem zalegające jedynie 70cm pod poziomem plaży. Plaży użytkowanej przez lata przez turystów.

Odp. Przedmiotem postępowania jest opracowanie kompleksowej koncepcji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, a nie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, tak aby finalnie do portu mogła wejść jednostka referencyjna o długości do 130 m, szerokości 20 m oraz zanurzeniu 7,5 m.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie czy w ramach realizacji zlecenia należy wykonać badań grubości elementów ścianki szczelnej. Na podstawie posiadanego doświadczenie uważamy, że niezbędnym będzie wykonania poniższych badań, które są niezbędne do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych.
- a) Nabrzeże Barkowskie L = ca 80 metrów badanie grubości elementów ścianki (3 profile, badanie na 3 głębokościach, skrzydełko oraz "brzuszek").
 - b) Nabrzeże Węglowe L = 251 metrów badanie grubości elementów ścianki (6 profili / badanie na 3 głębokościach, skrzydełko oraz "brzuszek").
 - c) Nabrzeże Zbożowe L= 200 metrów badanie grubości elementów ścianki (5 profile / badanie na 3 głębokościach, skrzydełko oraz "brzuszek").
 - d) Nabrzeże Słupskie L= 125 metrów badanie grubości elementów ścianki (4 profile / badanie na 3 głębokościach, skrzydełko oraz "brzuszek").
 - e) Nabrzeże Koszalińskie L= 142 metrów badanie grubości elementów ścianki (4 profile / badanie na 3 głębokościach, skrzydełko oraz "brzuszek").
 - f) Nabrzeże Szkolne L= 80 metrów badanie grubości elementów ścianki (4 profile / badanie na 3 głębokościach, skrzydełko oraz "brzuszek").

Odp. Zamawiający dysponuje wynikami pomiarów grubości bruzów ścianek szczelnych ww. budowli hydrotechnicznych (za wyjątkiem Nabrzeża Szkolnego) i przekaże Wykonawcy przedmiotowego opracowania po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów dla Nabrzeża Szkolnego.

3. Prosimy o odpowiedź czy ekspertyzy na rzecz ostróg w ocenie Zamawiającego nie należy poprzedzić badaniem geotechnicznym. Obliczenia eksperckie wymagają bazowania na aktualnych badaniach, stąd nawiązując do posiadanego doświadczenia zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zakresu zadając badania geotechniczne dla ostróg II i IV w zakresie jednego sondowania długości 15 metrów oraz jeden otwór wiercony długości 14 metrów).

Odp. Zamawiający potwierdza zasadność pytania i zmienia wzór umowy, tj. w §1 ust. 3.1 pkt 2 dodaje się lit. f o treści:

f) 1 sondowanie i 1 otwór wiercony - ostrogi II i IV (długość 1x15m / 1x 14m);

4. Prosimy o odpowiedź czy ekspertyzy na rzecz nabrzeża Szkolnego w ocenie Zamawiającego nie należy poprzedzić badaniem geotechnicznym. Obliczenia eksperckie wymagają bazowania na aktualnych badaniach, stąd nawiązując do posiadanego doświadczenia zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie możliwości poszerzenia zakresu prace geotechnicznych o badania na rzecz nabrzeża Szkolnego. Pragniemy ponadto nadmienić iż specyfika pomostu budującego nabrzeże szkolne pozwala na wykonania badania tylko z łądu (nie ma możliwości najazdu na pirs). Stąd zasadnym w ocenie pytającego wydaje się byś wykonanie badań w poniższym zakresie - sondowanie na łądzie o długości 15 metrów, wiercenie na łądzie o długości 14 metrów, sondowanie bądź wiercenie na wodzie w rejonie głowicy nabrzeża o długości badania 15 metrów. Na takiej podstawie możliwym jest zbudowanie dla konstrukcji o długości ca 70 metrów przekroju geotechnicznego pozwalającego na wykonanie obliczeń eksperckich. Pytanie z perspektywy Oferenta jest ważnym ponieważ koszt najmu sprzętu pływającego jest znaczący.

Odp. Zamawiający potwierdza zasadność pytania i zmienia wzór umowy, tj. w §1 ust. 3.1 pkt 2 dodaje się lit. g o treści:

g) dla nabrzeża Szkolnego - sondowanie na łądzie o długości 15 metrów, wiercenie na łądzie o długości 14 metrów, sondowanie bądź wiercenie na wodzie w rejonie głowicy nabrzeża o długości badania 15 metrów.

5. Dot. §2 Wzoru Umowy - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie realnego terminu realizacji przedmiotu Umowy, uwzględniającego pełnienie nadzoru autorskiego. W obecnym brzmieniu Umowa nie reguluje terminowo tego zakresu, a podpisanie umowy bezterminowej

jest niemożliwe do zrealizowania. Określenie realnego terminu sprawowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego umożliwi Oferentom określenie właściwego kosztu sprawowania takich nadzorów.

Odp. Zamawiający wskazuje, że główny zakres przedmiotu Umowy realizowany będzie w terminie 6 miesięcy, zgodnie z postanowieniami pkt 3.1 wzoru umowy. Zobowiązania z tytułu nadzoru autorskiego będą realizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2035 r.

6. Dot. §4 ust. 3 Wzoru Umowy - Prosimy o potwierdzenie, że Każda ze stron trójstronnego porozumienia zobowiązana jest wobec Wykonawcy terminami na udzielenie informacji, odpowiedzi i uzgodnień jak Zamawiający. Brak określonych terminów na udzielenie odpowiedzi i uzgodnienia uniemożliwia Wykonawcy właściwe oszacowanie realności wskazanych w Umowie terminów.

Odp. Zamawiający nie potwierdza. Wszelkie zobowiązania Zamawiającego zostały wskazane we wzorze umowy.

7. Dot. §5 Wzoru Umowy - Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w trzech transzach, tj. po wykonaniu każdego z zakresów niniejszej Umowy.

Odp. Zgodnie ze wzorem umowy zapłata wynagrodzenia nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji będącej przedmiotem umowy.

8. Dot. §7 ust. 2 Wzoru Umowy - Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez zmianę zdania drugiego i nadanie mu brzmienia: „Odpowiedzialność ta nie powstaje w przypadku gdy wykonawca robót budowlanych nie powiadomił Zamawiającego o dostrzeżonej wadzie dokumentacji.” Wykonawca robót budowlanych nie jest dla Wykonawcy przedmiotu umowy Stroną.

Odp. Zamawiający nie zmienia postanowień wzoru umowy.

9. Dot. §8 ust. 5 Wzoru Umowy - Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez nadanie mu brzmienia „W przypadku żądania kary umownej Zamawiający i Wykonawca zobowiązani będą do wystawienia noty księgowej zawierającej szczegółowe naliczenie kar. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia noty księgowej.”

Odp. Zamawiający zmienia wzór umowy, tj. §8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. W przypadku żądania kary umownej Zamawiający i Wykonawca zobowiązani będą do wystawienia noty księgowej zawierającej szczegółowe naliczenie kar. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia noty księgowej.

10. Dot. § 12 ust. 1 pkt. 1 Wzoru Umowy - Prosimy o wskazanie terminu w zakresie §12 ust. 1 pkt 1), że będzie on nie krótszy niż 14 dni.

Odp. Zamawiający nie zmienia postanowień wzoru umowy.

11. Dot. § 12 ust. 1 pkt. 2 Wzoru Umowy - Prosimy o wydłużenie terminu wskazanego w §12 ust. 1 pkt 2) do 30 dni.

Odp. Zamawiający nie zmienia postanowień wzoru umowy.

12. Dot. §14 Wzoru Umowy – zdanie ostatnie Prosimy o literalne wskazanie wszystkich załączników do umowy, w tym Ofertę Wykonawcy oraz dokumentację przetargową (wskazana w §1 ust. 2 oraz §3 ust. 3 Umowy).

Odp. Zamawiający dokonał stosownych zmian we wzorze umowy – po §14 wprowadza się Listę załączników:

Załącznik Nr 1 Ekspertyza zawierająca analizę nawigacyjną, analizę hydrotechniczną i analizę falowania,

Załącznik Nr 2 Wykaz obszarów (podział wg podmiotu administrującego terenem),

Załącznik Nr 3 Oświadczenie bhp,

Załącznik Nr 4 Oferta Wykonawcy,

Załącznik Nr 5 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (w tym odpowiedzi na pytania wykonawców).

13. W nawiązaniu do udzielonych dnia 08.01 odpowiedzi a w szczególności odpowiedzi numer 9 ponownie zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie iż zakresem usługi nie będzie pozyskanie decyzji które możliwe są dopiero na etapie ścisłego projektowanie tj. decyzji o sztucznych wyspach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. W ocenie oferenta takie decyzji pozyskiwać należy na etapie prac projektowych. Nadmieniamy iż możliwym jest pozyskanie decyzji o sztucznych wyspach na podstawie koncepcji, nie mniej jednak nie w okresie zadany przez Zamawiającego (decyzję taką pozyskuje się w około 7 miesięcy).

Odp. Zamawiający potwierdza, iż niniejsze postępowanie nie obejmuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, i innych decyzji wymaganych na etapie projektowym.

14. W nawiązaniu do udzielonych dnia 08.01 odpowiedzi a w szczególności odpowiedzi numer 9 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie jakie decyzje administracyjne należało będzie w trakcie prac koncepcyjnych pozyskać.

Odp. Zgodnie z zapisem odpowiedzi udzielonych dnia 08.01.2025 r.

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż zakresem usługi jest wykonanie również koncepcyjnego projektu i docelowo programu i warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla prac czerpalnych, które to poprzedzić należy wykonanie badań sondażowych ?

Odp. Zamawiający potwierdza.

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż zakresem usługi nie jest wykonanie badań składu chemicznego urobku zalegającego na dnie kanału portowego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoocne potwierdzenie iż na podstawie ekspertyzy w której to potencjalnie wykazane zostanie iż przy zwiększeniu głębokości niektóre nabrzeża wymagają przebudowy, należało będzie wykonać kolejne obliczenia w których to zobrazowane zostaną wstępnie dobrane rozwiązania konstrukcyjne

Odp. Zamawiający potwierdza, tak aby finalnie do portu mogła wejść jednostka referencyjna o długości do 130 m, szerokości 20 m oraz zanurzeniu 7,5

18. W nawiązaniu do udzielonych dnia 08.01.2025 odpowiedzi, a w szczególności odpowiedzi na pytanie numer 12 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż należało będzie wykonać oddzielne programy funkcjonalno-użytkowe dla obiektów będących w gestii Zarządu Portu Kołobrzeg, w gestii Urzędu Morskiego Szczecin i trzeci dokument dla Obiektów wojskowych.

Odp. Należy wykonać oddzielnie dla każdego z podmiotów program funkcjonalno-użytkowy dla obiektów będących w gestii Zarządu Portu Kołobrzeg, Urzędu Morskiego Szczecin oraz MON reprezentowane przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie.

PREZES ZARZĄDU

Artur Lijewski